Stadthausstrasse 123, Winterthur

Ein Elementbau unter dem Notdach

Reto Hinderling
Dipl. Techniker HF
Bauführer

Mit einem weiteren Projekt an der Stadthausstrasse in Winterthur konnten wir, zusammen mit dem Architekturbüro Zollinger Architekten, wieder spannende und herausfordernde Arbeiten umsetzen.

Mit dem Start der kleinen Abbrucharbeiten und Sondagen wurde schnell ersichtlich, dass der Rückbau vom Dachgeschoss bis zum 3. Obergeschoss sinnvoll wäre. Bis auf eine Aussenwand konnte alles von uns abgebrochen werden. Zeitgleich mit den Abbrucharbeiten auf der Baustelle konnten wir die Elemente für Böden, Wände, Dach und Lukarnen produzieren. Vorgabe für die Elementgrössen war das Notdach auf der Baustelle. Zu grosse Elemente hätten wir nicht durch dieses einfädeln können. So musste dies bei der Planung bereits frühzeitig beachtet werden.

Nach Vollendung des Abbruchs und den Vorarbeiten auf der Baustelle lieferten und montierten wir die Elemente in Etappen. In enger Zusammenarbeit mit dem Gerüstbauer haben wir die Elemente präzise und sauber am Notdach vorbei gezirkelt. Das Notdach musste jeweils am Morgen früh geöffnet und abends wieder geschlossen werden. In einem straffen Zeitplan wurden die Böden, Wand- und Dachelemente versetzt. Dank unserem Elementbau-Spezialisten Thomas Klotz und unserem Umbau-Spezialisten Simon Houtenbos hatten wir einen speditiven und sauberen Baustellenablauf mit einem hervorragenden Endergebnis.

Wir bedanken uns bei der Bauherrschaft und der Bauleitung für den erhaltenen Auftrag und die angenehme Zusammenarbeit.

BAU-FACTS

Bauherr
Peter Gubler AG,
Winterthur

Bauleitung
Zollinger Architekten,
Winterthur
Urs Wäckerlig

Bauführer
Reto Hinderling

Poliere
Thomas Klotz
Simon Houtenbos